

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** กองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
**โครงการ** ก่อสร้างศาลคอนกรีตลำเหมืองกุด  
**สถานที่ก่อสร้าง** ลำเหมืองกุด บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
**ประมาณราคาโดย** นายอภิชัย พรหมมา **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน  
**ประมาณราคาวันที่** 16 มีนาคม 2563  
**ประมาณการแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน** จำนวน 3 แผ่น  
**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ก้นกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 820 เมตร ความหนาของตาดคอนกรีต 0.05 เมตร  
 จำนวน 1 แห่ง  
**ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย** 23.59 บาท/ลิตร **เฉลี่ย** 23.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	850,127.40	- Factor F ประเภท งานก่อสร้างชลประทาน 1.3563 ฝนตกชุก 1 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - รวมค่าทดสอบวัสดุต่างๆ และค่าป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	850,127.40	(แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	850,000.00	(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


**หมายเหตุ** 1.) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์  
 2.) ประมาณราคาอ้างอิงจากรวมบัญชีกลาง ,ตารางขนส่งวัสดุ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560)  
 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ ที่อำเภอเมืองเชียงราย 23.00 - 23.99 บาทต่อลิตร ณ วันที่ประมาณราคา  
 3.) ตาราง FACTOR F (ใหม่) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560  
 4.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ประมาณราคา 

(นายอภิชัย พรหมมา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 

(นายสมพล บั่งเงิน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

อนุมัติ 

(นายสุรพล วงศ์วิฒนะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายชยธร ทิพย์พิมล)

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมพล บั่งเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอัศวพล กุลกานต์ปฐุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างตาดาคอนกรีตลำเหมืองกุด

หน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองกุด บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประมาณราคาโดย นายอภิชัย พรพมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาวันที่ 16 มีนาคม 2563 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย แบบเลขที่ 23.59 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ก้นกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 820 เมตร ความหนาของตาดาคอนกรีต 0.05 เมตร

จำนวน 1 แห่ง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
1.1	งานฉาบกลาง	7,163.00	ตร.ม.	1.25	8,953.75	1.3563	1.70	12,143.97	
1.2	งานฉาบกลางและล้นต้นไม้	548.00	ตร.ม.	2.51	1,375.48	1.3563	3.40	1,865.56	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ปรับรูปคลองส่งน้ำ	504.00	ลบ.ม.	17.70	8,920.80	1.3563	24.01	12,099.28	
3	งานดินถมอัดแน่น ปรับรูปคลองและคันคลองส่งน้ำ	267.00	ลบ.ม.	42.48	11,342.16	1.3563	57.62	15,383.37	
4	งานตาดาคอนกรีต หนา 0.05 ม.	4,100.00	ตร.ม.	131.41	538,781.00	1.3563	178.23	730,748.67	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
5.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc.	1.70	ลบ.ม.	2,464.00	4,188.80	1.3563	3,341.92	5,681.27	
5.2	ไม้แบบ	0.08	ลบ.ม.	20,297.63	1,623.81	1.3563	27,529.68	2,202.37	
5.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	72.00	กก.	24.07	1,733.04	1.3563	32.65	2,350.52	
5.4	ลวดผูกเหล็ก	1.80	กก.	74.77	134.59	1.3563	101.41	182.54	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม. (3.07 กก./ม.)	7.36	กก.	19.68	144.84	1.3563	26.69	196.45	
รวมยกยอดไป หน้า 2								782,854.02	






แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างตาดาคอนกรีตลำเหมืองกุด  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
 ประมาณราคาโดย นายอภิชัย พรหมมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ประมาณราคาวันที่ 16 มีนาคม 2563 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 23.59 บาท/ลิตร  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ก้นกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ความหนาของตาดาคอนกรีต 0.05 เมตร  
 จำนวน 1 แห่ง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
 แบบเลขที่ - เลขที่ 23.50 บาท/ลิตร

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	
	ยอดรวมจาก หน้า 2			626,798.94	626,798.94		850,127.40	
	รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น							
	รวมราคากลางทั้งสิ้น							850,127.40

ราคากลาง (...แปดแสนห้าหมื่นร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์...)

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา  
  
 (นายอภิชัย พรหมมา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสาลี หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๕๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
.....กว้าง ๔.๔๐ เมตร ก้นกว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร ความหนาของตาด  
คอนกรีต ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๘๕๐,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑.....สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๖.๒.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๓ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑.....นายชยธร...ทิพย์พิมล.....ตำแหน่ง.....รองปลัดเทศบาลตำบล.....ประธานกรรมการ.....
  - ๗.๒.....นายสมพล.....บังเงิน.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ.....
  - ๗.๓.....นายอัศวพล...กุลกานต์ปฐุม.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ.....