

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)
 ถนนหมายเลขทาง ชร 03301 บ้านริมลาว - บ้านห้วยทราย) ช่วงบ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16)

2. คุยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย / เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 PLACE RECYCLING) ถนนหมายเลขทาง ชร 03301 บ้านริมลาว - บ้านห้วยทราย) ช่วงบ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 -
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,250,000.00 บาท
 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,791,374.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชยธร ทิพย์พิมล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

7.2 สมพล บั้งเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 อภิชัย พรมมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรังค์กวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนนหมายเลขทาง ชร 03301 บ้านจิมลภา - บ้านห้วยทราย) ช่วงบ้านป่าสิงาม หมู่ที่ 18 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16) ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย/เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 3. งานวางท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 3 ขนาด คก. 1.00 ม. และงานกำแพง ค.ส.ล. รัศมีปากท่อ 3.1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 3 คก. 1.00 ม. 3.1.1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 3 คก. 1.00 ม. 3.2 กำแพง ค.ส.ล. รัศมีปากท่อ	ลบ.ม. ม.	853.000 21.000	44.20 2,444.25	37,702.60 51,329.25	1.3755 1.3755	60.79 3,362.06	51,859.92 70,603.38
3	3.3 ทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ	เมตรรวม	1.000	9,445.54	9,445.54	1.3755	12,992.34	12,992.34
4	3.3.1 ทรายถมรองพื้นและทรายถมหลังท่อ 4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 4.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ทน 0.15 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ลบ.ม.	48.000	327.63	15,726.24	1.3755	450.65	21,631.44

อภิชัย พรหมมา

08 เมษายน 2563 13:19:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนนหมายเลขทาง ชร 03501 บ้านริมดาว - บ้านพวยทราย) ช่างบ้านป่าตั้งงาม หมู่ที่ 18 บ้านพวยทราย หมู่ที่ 16 ต.ยูวธิ์ประชาภวคราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพ้ออตอนชัย/เทศบาลตำบลป่าอ้อตอนชัย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 4.1.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) 5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานไพรอมีโคต 5.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1.1.1 งานไพรอมีโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 5.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรอมีโคต (PRIME COAT)Xพื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)ก รวมไ้ขยาย MC-70	ตร.ม.	16,880.000	67.17	1,133,829.60	1.3755	92.39	1,559,582.61
6		ตร.ม.	16,880.000	34.51	582,528.80	1.3755	47.46	801,268.36

อภิชัย พรหมมา

08 เมษายน 2563 13:19:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนนหมายเลขทาง ชร 03301 บ้านริมลาว - บ้านห้วยทราย) ช่างบ้านป่าติงาม หมู่ที่ 18 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย/เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	5.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต 5.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.2.1.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 5.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานป้ายจราจร	ตร.ม.	16,880.000	213.73	3,607,762.40	1.3755	293.98	4,962,477.18
8	6.1.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ แบบ ต-1 ถึง ต-27	ชุด	10.000	2,400.00	23,000.00	1.3755	3,163.65	31,636.50
9	6.1.2 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ แบบ บ.1 6.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ชุด	1.000	3,510.00	3,510.00	1.3755	4,828.00	4,828.00

อภิชัย พรหมมา

08 เมษายน 2563 13:19:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนนหมายเลขทาง ชร 03301 บ้านริมลาว - บ้านห้วยทราย) ชวงบ้านป่าตั้งงาม หมู่ที่ 18 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16) ตำบลประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย/เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.1.3.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) 6.1.3.1.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNAL) 6.2 งานตีเส้นจราจร 6.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	EACH	1,000	15,990.00	15,990.00	1.3755	21,994.24	21,994.24
11	6.2.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	633,000	290.00	183,570.00	1.3755	398.89	252,500.55
รวมราคากลาง								7,791,374.50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนนหมายเลขทาง ชร 03301 บ้านริมดาว - บ้านห้วยทราย) ช่วงบ้านป่าตั้งงาม หมู่ที่ 18 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16) ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย/เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


(สมพล บังจิ้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชยธร ทิพย์พิ้มล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อภิชัย พรหมมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชัย พรหมมา

08 เมษายน 2563